

Détail des travaux du lot n°1 – échangeur de la Chattoire :

Descriptif des travaux :

Les travaux de ce lot ont consisté dans la réalisation de l'échangeur entre l'A34 et l'A304 sur les territoires des communes de La Francheville et de Saint-Pierre-sur-Vence. Il représentait une section en travaux de 2,2 km.

Le marché des travaux pour la construction de l'échangeur de la Chattoire a été attribué au groupement VALERIAN – DTP TERRASSEMENT - DEMATHIEU et BARD – SOCAFL - SCREG EST et notifié en avril 2012. Cela comprenait les travaux suivants :

- travaux de terrassements, d'arase et de couche de forme avec 323 000 m³ de déblais, 345 000 m³ de remblais, 234 000 m³ d'apport de matériaux extérieurs et 104 000 m³ de mise en œuvre de matériaux granulaires ;
- exécution de 4 ouvrages hydrauliques : OH13 et OH13,1 sur le ruisseau de Cléfay, OH20 et OH20,1 sur le ruisseau de la ferme Lemoine ;
- réalisation de 3 ouvrages d'art courants PI13, PS16 et PI20 y compris le rétablissement des voiries locales: RD34 et VC5 ;
- construction des bretelles complètes Charleville/Reims et Reims/Charleville de l'échangeur de la Chattoire y compris les travaux de chaussée, des équipements de sécurité, de la signalisation horizontale et verticale ;
- travaux sur les 2 autres bretelles comprennent la mise en place de la couche de forme, la structure de chaussée, les équipements de sécurité, la signalisation horizontale et verticale du raccordement de l'A304 sur l'A34 côté Reims ;
- génie civil pour la mise en œuvre de la fibre optique (tranche conditionnelle).

Démarrés en juillet 2012, les travaux d'ouvrages d'art et de terrassements en grande masse et des bretelles de l'échangeur se sont **achevés en juillet 2015**.



Diffuseur de la Chattoire (octobre 2014)