



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°13

Date de parution :
11 août 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, en l'absence de précipitations significatives sur la région, la baisse des niveaux des nappes se généralise. L'impact de cette pénurie d'eau occasionne une situation qui reste hétérogène sur le territoire en lien avec la réactivité différente selon les nappes et l'état de remplissage plus ou moins satisfaisant du début de la période de vidange. Néanmoins, plusieurs passages de seuils sont à noter. Ainsi, la situation pour les unités hydrogéologiques continue de se dégrader notamment avec la "Craie du Senonais et Pays d'Othe" qui passe de jaune à orange et la "nappe de Brienne" qui passe de gris à jaune. Les autres unités hydrogéologiques ne changent pas de couleur mais les notes de qualification continuent d'évoluer défavorablement. De façon analogue, la majorité des indicateurs globaux ne changent pas de couleur, mais l'évolution se poursuit à la baisse. Un changement de couleur est observé pour la nappe des Calcaires du Dogger (nord) qui passe de gris à jaune et pour la nappe d'Alsace du Haut-Rhin qui passe en gris. Concernant le Ried Centre Alsace, l'impact est de plus en plus sévère : le secteur "Sud Ouest/Fecht" se maintient en orange mais les quatre autres secteurs sont à présent en rouge.

Sur les bassins Meuse-Moselle, en dépit d'un contexte météorologique qui reste estival, les passages orageux observés depuis dix jours ont généré quelques apports qui soutiennent temporairement les débits sur tous les bassins. Ainsi, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont globalement en légère amélioration par rapport à la semaine précédente. En conséquence, l'unité "Meuse aval et Chiers" reste en orange, les unités "Meuse amont" et "Moselle amont et Meurthe" repassent en orange et l'unité "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" reste en rouge.

Sur le territoire Rhin-Sarre, les précipitations orageuses de la semaine passée n'ont pas eu d'impact significatif sur le débit des cours d'eau non soutenus. Cette semaine encore, les Q3J-N des stations hydrométriques sont quasiment tous stables ou à la baisse. L'unité hydrologique de la "Sarre" reste en jaune, les unités de la "Lauter, Sauer, Moder et Zorn", de la "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette", du "Rhin" et de la "Doller aval" restent en orange et les unités de l'"Ill amont" et de la "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" restent en rouge. L'unité hydrologique de la "Thur" soutenue par le réservoir de Kruth passe de bleu à gris.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique continue de se dégrader malgré les quelques précipitations observées. Les Q3J-N sont en baisse pour la majorité des stations. Les unités hydrologiques "Aisne Amont" et "Saulx Amont" repassent de jaune à orange. Les unités "Aisne Ardennaise", "Oise amont", "Marne Amont", "Affluent crayeux Marne et Aisne Aval", "Affluent crayeux Aube et Seine", "Petit Morin", "La Blaise", "Seine Amont" et "Vanne amont" restent en orange. Les unités hydrologiques "Aube Amont", "Brie Tardenois" et "Grand Morin" restent en jaune. Les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation hydrologique reste défavorable : l'unité hydrologique "Saône Amont" reste en rouge, et l'unité "Tille-Vingeanne", suite à un léger sursaut de la Vingeanne, repasse tout juste en orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de juillet pour le Grand Est a eu lieu du 23 au 26 juillet. Concernant cette campagne, les notes des départements sont de plus en plus impactées par le manque de précipitations ; elles traduisent surtout des assecs très présents sur tous les secteurs et qui représentent 39% des observations sur le territoire régional. Seules 24% des observations sont encore classées "visibles acceptables". Concernant les notes, neuf départements sont à moins de 7, le département de la Meuse ayant encore une note de 7,2. Trois départements ont une note inférieure à 5, notamment les départements des Ardennes et de la Haute-Marne notés à 4,3, le département de Meurthe-et-Moselle étant à 4,9.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 82% et 46%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage sont également à la baisse, et s'établissent à 65% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 61% à 70%, le réservoir de la Marne restant en dessous de l'objectif de gestion ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse encore pour s'établir à 82%, et pour le barrage de Kruth, il descend à 51%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes..... 3


Écoulements rivières..... 9

Bassin versants..... 6

Barrages-réservoir..... 10

Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines

Période du 9 juillet au 9 août 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piézomètres

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  | -Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
|  |  |  | -Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
|  |  |  | -Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
|  |  |  | -Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
|  |  |  | -Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
|  |  |  | - Absence d'information. |

- ☒ En hausse
- ☐ Stable
- ☐ En baisse
- ☐ Non déterminée

— — — Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 11/08/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 12/06/26 au 12/07/26 Semaine 28	du 19/06/26 au 19/07/26 Semaine 29	du 26/06/26 au 26/07/26 Semaine 30	du 02/07/26 au 02/08/26 Semaine 31	du 09/07/26 au 09/08/26 Semaine 32
Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel									
Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,817	-0,900	-0,922	-0,982	-1,007
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	-0,199	-0,230	-0,255	-0,245	-0,253
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,910	-0,950	-0,990	-1,003	-1,031
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,549	-1,598	-1,635	-1,657	-1,650
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,234	-1,311	-1,333	-1,400	-1,281
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,423	-1,512	-1,564	-1,430	-1,647
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,030	-1,143	-1,187	-1,273	-1,302
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,4	3,7	3,7	3,9	4,1
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,833	-0,916	-0,975	-1,070	-1,123
		Craie	LINTHELLES (51)	4	-0,398	-0,451	-0,563	-0,573	-0,604
		Craie	SOMPUIS (51)	3	-0,722	-0,749	-0,827	-0,871	-0,861
		Craie	VANAULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,026	-1,143	-1,174	-1,210	-1,169
		Craie	VAILLY (10)	5	-0,658	-0,705	-0,714	-0,674	-0,698
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			2,0	2,2	2,2	2,4	2,4
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-1,097	-1,272	-1,438	-1,594	-1,728
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-1,010	-1,162	-1,289	-1,330	-1,368
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,851	-0,930	-0,961	-1,004	-1,023
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,483	-0,539	-0,605	-0,962	-1,031
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			2,5	2,5	2,9	3,5	3,7	
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,637	-1,684	-1,710	-1,704	-1,760	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,419	-0,509	-0,599	-0,727	-0,872	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,954	-0,908	-0,889	-0,883	-0,921
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,814	-0,815	-0,803	-0,827	-0,847
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,884	-0,862	-0,846	-0,855	-0,884
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,149	-2,143	-2,121	-2,151	-2,182
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,518	-0,855	-1,122	-1,680	-1,693
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,735	-0,558	-0,441	-0,618	-0,850
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,236	-1,281	-1,317	-1,550	-1,636
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,152	-0,354	-0,340	-0,688	-0,677
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-1,006	-1,090	-1,142	-1,198	-1,260
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,793	-0,837	-0,843	-0,865	-0,863
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,674	-0,788	-0,808	-0,954	-0,977	
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,182	0,388	0,521	0,512	0,527
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,716	-1,766	-1,800	-1,836	-1,825
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,306	-1,400	-1,673	-1,925	-2,121
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,718	0,704	0,640	0,542	0,404
	Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,439	-0,498	-0,682	-0,868	-1,039	
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,398	0,377	0,435	0,416	0,397
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,017	-0,009	0,001	0,010	0,017
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,484	-0,487	-0,491	-0,498	-0,505
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,034	-0,040	-0,018	-0,024	-0,030
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,789	-0,843	-0,863	-0,904	-0,882
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-0,938	-1,041	-1,029	-1,001	-0,997
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,695	-0,628	-0,593	-0,546	-0,538
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,807	-0,837	-0,828	-0,817	-0,806
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,644	-0,904	-0,898	-0,830	-0,792
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,484	-1,543	-1,497	-1,313	-1,434
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,070	-1,093	-1,156	-1,111	-1,167
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,141	-1,142	-1,079	-1,135	-1,105
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,084	-1,166	-1,157	-1,098	-1,127
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,384	-0,566	-0,685	-0,798	-0,819
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,828	-0,849	-0,883	-0,903	-0,886
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,562	-0,679	-0,764	-0,840	-0,846
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-1,224	-1,275	-1,102	-0,998	-1,212
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,077	-1,088	-1,172	-1,151	-1,216
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	0,065	-0,034	-0,081	-0,039	-0,070
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,697	-0,744	-0,758	-0,816	-0,839
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,687	-0,741	-0,738	-0,715	-0,792
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-1,082	-0,670	-0,608	-0,753	-0,767
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-1,018	-1,012	-0,924	-0,920	-0,969
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,953	-2,123	-2,128	-2,127	-2,128
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,278	-1,147	-1,093	-1,152	-1,175
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,396	-0,180	0,191	0,350	0,242
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,293	0,299	0,327	0,355	0,383
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,035	0,119	0,276	0,353	0,330
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,759	-0,792	-0,824	-0,878	-0,948
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,089	0,200	0,264	0,300	0,316
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,341	-1,317	-1,203	-1,170	-1,235
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,120	-1,145	-1,265	-1,438	-1,750
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,836	-0,826	-0,825	-0,870	-0,983
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,961	-1,968	-1,960	-0,997	-1,027
		Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-1,209	-1,185	-1,023	-0,943	-0,821
	Socle Ardennais	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,204	-0,524	-0,732	-0,915	-1,055


Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 12/06/26	du 19/06/26	du 26/06/26	du 02/07/26	du 09/07/26
				au 12/07/26	au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26
				Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,020	-1,122	-1,257	-1,361	-1,489
	Craie	Craie de Champagne Nord	4	0,212	0,108		-0,745	-0,974
		Craie de Champagne Sud et Centre	2	-0,480	-0,507	-0,652	-0,722	-0,876
		Craie de Champagne Sud et Centre	3	-1,454	-1,500	-1,505	-1,584	-1,609
		Craie de Champagne Sud et Centre	4	-0,697	-0,756	-0,828	-0,906	-0,941
		Craie du Senonais et pays d'Othe	4	-0,596	-0,623	-0,641	-0,729	-0,756
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	3	0,174	0,122	0,046	-0,007	-0,050
		Grès du Trias inférieur affleurant	2	-0,464	-0,485	-0,501	-0,513	-0,533
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	3	-1,722	-1,736	-1,742	-1,757	-1,757
		Grès du Trias inférieur affleurant	2	-0,955	-1,002	-0,974	-1,005	-1,117
		Grès du Trias inférieur sous couverture	1	-1,372	-1,403	-1,425	-1,463	-1,481
	Nappe d'Alsace	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]		-1,292	-1,316	-1,336	-1,127	-1,177
		GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,524	-0,729	-0,866	-0,988	-1,049
		Nappe d'Alsace	5	-0,373	-0,416	-0,449	-0,463	-0,476
		Nappe d'Alsace	5	-0,008	-0,084	-0,143	-0,213	-0,240
		Nappe d'Alsace	5	-1,764	-1,906	-1,884	-1,864	-1,913
		Nappe d'Alsace	4	-0,336	-0,431	-0,467	-0,508	-0,496
		Nappe d'Alsace	5	-0,276	-0,441	-0,538	-0,637	-0,742
		Nappe d'Alsace	1	0,209	0,166	0,117	0,073	0,062
		Nappe d'Alsace	5	-0,524	-0,608	-0,622	-0,681	-0,687
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]		-0,528	-0,634	-0,677	-0,726	-0,760
	Sables de l'Apto-Albien	Nappe d'Alsace	5	-0,803	-0,867	-0,914	-0,951	-0,970
		Nappe d'Alsace	5	0,203	0,212	0,288	0,345	0,374
		Nappe d'Alsace	3	-0,521	-0,595	-0,661	-0,719	-0,730
		Nappe d'Alsace	5	-0,434	-0,519	-0,587	-0,624	-0,668
		Nappe d'Alsace	4	-0,521	-0,649	-0,692	-0,723	-0,767
		Nappe d'Alsace	5	-1,367	-1,589	-1,581	-1,653	-1,759
		Nappe d'Alsace	2	0,290	0,195	0,107	0,021	-0,067
		Nappe d'Alsace	3	-0,007	-0,014	0,035	0,067	0,081
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]		-0,472	-0,558	-0,575	-0,601	-0,633
		Sables de l'Apto-Albien	3	-1,066	-1,207	-1,306	-1,384	-1,463
		Sables de l'Apto-Albien	2	-0,847	-0,803	-0,556	-0,513	-0,453
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]		-0,978	-1,045	-1,006	-1,036	-1,059

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 06/07/26	du 13/07/26	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		au 12/07/26	au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26
									Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,05	157,03	157,07	157,01	156,99
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,69	160,67	160,69	160,63	160,61
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							4,0	4,0	3,0	5,0	5,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,38	167,33	167,42	167,28	167,24
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							2,0	3,0	1,0	4,0	5,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,21	176,19	176,22	176,15	176,12
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,74	174,75	174,76	174,71	174,71
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :
- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 3 août au 9 août 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- ✕ - Absence d'informations

0 10 20 30 km



- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 11/08/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 06/07/26	du 13/07/26	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 12/07/26	au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/27	
Semaine 28														
Semaine 29														
Semaine 30														
Semaine 31														
Semaine 32														
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,21	0,22	0,25	0,13	0,10	
	ANTE	Châtiches (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,65	0,53	0,43	0,51	0,35	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennens-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,62	0,54	0,57	0,48	0,41	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,21	0,20	0,18	0,18	0,17	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,09	0,07	0,04	0,05	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,4	3,3	3,6	3,3	4,0	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,59	0,59	0,59	0,54	0,54	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	2,61	2,33	2,08	1,90	1,92	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	1,57	1,32	1,31	1,18	0,99	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									3,0	3,4	3,4	3,8	3,8	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,66	0,12	0,12	0,10	0,10	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,25	0,27	0,15	0,21	0,17	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,73	1,60	1,58	1,60	1,53	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,35	0,35	0,07	0,52	0,44	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,18	0,18	0,18	0,15	0,14	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varnay] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,07	1,07	0,99	0,77	0,66	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,85	2,57	2,60	2,42	2,20	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,4	3,4	3,8	3,1	3,5	
Marne Amont	MARNE	Chamouilley (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	3,54	3,53	2,84	2,19	2,22	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,34	1,28	1,27	0,86	0,73	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,92	0,89	0,93	0,53	0,55	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,25	3,16	3,14	3,03	2,96	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,60	0,57	0,60	0,57	0,55	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	4,53	4,24	4,02	3,68	3,72	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,0	3,2	3,1	3,6	3,8	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,14	0,04	0,02	0,00	0,00	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	1,83	1,60	1,39	1,30	1,30	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,58	0,47	0,39	0,28	0,13	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,62	0,44	0,38	0,30	0,05	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,38	0,31	0,29	0,24	0,22	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,60	0,48	0,47	0,45	0,44	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,90	0,77	0,66	0,35	0,22	
	SOUDE	Soudun (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									3,0	3,3	3,4	3,8	3,9	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,27	1,16	1,17	1,09	1,02	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,49	0,47	0,48	0,41	0,36	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,88	0,88	0,86	0,84	0,83	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,5	2,6	2,6	3,3	3,3	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,32	0,24	0,20	0,17	0,15	
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallees (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,27	0,25	0,31	0,29	0,31	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,23	0,22	0,21	0,21	0,22	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,37	0,37	0,37	0,35	0,32	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									3,0	3,0	3,3	3,3	3,3	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,59	0,59	0,66	0,68	0,62	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,38	0,36	0,33	0,32	0,33	
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,77	0,75	0,79	0,77	0,77	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									3,2	3,8	3,8	3,8	3,8	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,20	2,10	2,00	2,10	2,00	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,42	0,41	0,43	0,39	0,38	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,63	0,60	0,53	0,49	0,21	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,13	0,72	1,01	0,94	1,00	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,05	0,03	0,07	0,05	0,03	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	3,00	2,40	2,18	2,20	2,06	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,33	0,32	0,28	0,28	0,34	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,25	0,27	0,29	0,28	0,25	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	6,40	6,25	6,07	5,97	1,64	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,27	0,25	0,26	0,23	0,10	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									3,5	3,6	3,6	3,5	4,3	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,77	0,74	0,76	0,68	0,64	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,25	2,22	2,04	2,07	2,07	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 06/07/26 au 12/07/26	du 13/07/26 au 19/07/26	du 20/07/26 au 26/07/26	du 27/07/26 au 02/08/26	du 03/08/26 au 09/08/27
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	1,95	1,95	1,88	1,85	1,85
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,51	1,49	1,28	1,22	1,22
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,21	0,21	0,20	0,18	0,21
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,36	0,36	0,28	0,27	0,30
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,02	0,04	0,02	0,02	0,01
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,26	0,26	0,06	0,06	0,04
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									3,7	3,7	4,6	4,6	4,4

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,06	0,07	0,05	0,05	0,08
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,22	0,25	0,23	0,22	0,26
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,49	0,45	0,36	0,17	0,12
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	2,75	2,30	2,25	2,11	1,71
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	4,89	4,75	4,21	3,75	4,22
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									4,0	4,0	4,0	4,6	4,2
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,41	0,40	0,39	0,45	0,44
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	7,32	7,20	7,20	6,98	7,08
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	16,20	15,70	15,30	14,70	14,40
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	1,78	1,54	1,63	1,02	1,10
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	21,30	20,00	20,90	20,50	18,80
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									3,7	3,7	3,7	4,2	4,2
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,12	0,10	0,15	0,15	0,25
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,23	0,24	0,21	0,21	0,21
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	2,64	2,54	2,28	2,12	2,20
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	3,33	3,08	3,25	2,98	3,81
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,53	0,52	0,46	0,51	0,44
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,73	0,85	0,81	0,78	0,82
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	4,27	3,36	2,48	3,40	4,61
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,68	0,72	0,64	0,58	0,56
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,54	0,47	0,47	0,40	0,45
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,40	0,39	0,33	0,65	0,59
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	5,98	5,75	5,01	6,21	4,99
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									4,3	4,3	4,5	4,5	4,4
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	11,30	9,94	9,60	9,59	10,30
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,60	0,55	0,50	0,59	0,50
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,76	0,74	0,74	0,69	0,68
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,26	0,24	0,18	0,12	0,16
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	12,30	13,20	13,50	10,60	10,90
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,40	0,38	0,34	0,34	0,32
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									4,4	4,4	4,7	4,7	4,5
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,36	2,27	2,42	2,02	2,11
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,30	0,29	0,31	0,28	0,27
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,14	2,12	1,97	1,66	1,65
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,34	0,34	0,46	0,37	0,44
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									3,0	3,0	3,3	3,3	3,3
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,21	1,22	1,27	1,25	1,26
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,87	0,83	0,88	0,80	0,71
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	1,86	1,81	1,86	1,66	1,56
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,22	1,26	1,27	1,24	1,16
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									3,5	3,4	3,4	3,9	3,9
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,31	0,32	0,32	0,31	0,29
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,79	0,83	0,76	0,76	0,72
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,12	0,13	0,12	0,10	0,10
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,15	0,10	0,08	0,07	0,06
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									4,3	4,0	4,4	4,4	4,4
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,17	0,17	0,14	0,14	0,13
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,27	0,24	0,24	0,22	0,20
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,24	0,18	0,16	0,16	0,15
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									4,4	4,5	4,7	4,7	4,8
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,55	0,59	0,54	0,50	0,51
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,31	0,31	0,30	0,28	0,27
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									4,2	4,0	4,4	4,5	4,5
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	496,00	477,00	450,00	428,00	418,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									3,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés


III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	1,54	1,75	1,75	1,80	1,57
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,06	1,03	1,01	1,00	0,92
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,48	0,46	0,43	0,43	0,44
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								3,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des corridors fluviaux


Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	17,78	17,21	17,27	16,87	21,00
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	10,75	10,48	10,39	10,23	13,96
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	13,13	13,04	15,78	15,41	18,38
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	17,16	18,06	20,90	20,64	24,41
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	11,22	11,92	13,07	12,72	12,81
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	16,22	16,13	17,42	16,94	16,77
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	23,91	23,11	24,25	21,83	23,05
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 9 août 2026


Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 24/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 23/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 26/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 24/07/2026




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 24/07/2026



Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 23/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 26/07/2026



Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Ecoulements




Départements


Dernière mise à jour



Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/07/2026



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 24/07/2026



État des écoulements




Évolution



), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Conseil départemental
du Haut-Rhin, Ville de Mulhouse.