

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, la situation évolue plus ou moins défavorablement en fonction de la réactivité des nappes, en lien avec les épisodes pluvio-orageux survenus depuis la deuxième quinzaine de juillet. Ainsi, les unités hydrogéologiques ne changent pas de couleur, notamment l'unité des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes qui reste en rouge. Pour les indicateurs globaux, la situation est plutôt stable, seul celui des Calcaires de l'Oxfordien Sud passe de gris à jaune. Concernant le Ried Centre Alsace, le secteur Nord passe en gris et rejoint le secteur Sud-Est qui reste en gris, les autres restant en bleu.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) ont majoritairement été observés en début de période, avant que les passages orageux du 19 au 21 août ne fassent légèrement réagir les cours d'eau. Cependant, même si les apports générés par ces orages ont été localement très importants, notamment sur les têtes de bassins alimentés directement par le relief vosgien, l'extrême sécheresse des sols a grandement limité leur efficacité. Avant les orages, la situation la plus défavorable se retrouvait sur le secteur de la Meuse amont, très impacté par le contexte météorologique chaud et sec observé depuis plusieurs semaines. En conséquence, l'unité "Meuse amont" passe en rouge et les unités "Meuse aval et Chiers", "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" restent en orange.

La situation générale des cours d'eau situés au sud du territoire Rhin-Sarre et de la Sarre s'améliore un peu grâce à l'épisode pluvieux du milieu de semaine 34. En conséquence, les Q3J-N des stations sur ces cours d'eau sont généralement en hausse, en raison de la réaction des débits. L'unité hydrologique "Ill amont" repasse en jaune, l'unité "Sarre" repasse en gris, l'unité "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" repasse en bleu. La situation des cours d'eau situés au centre et au nord du territoire Rhin-Sarre, secteurs un peu moins touchés par l'épisode pluvieux ou restés à l'écart de celui-ci, est globalement stable ou se dégrade un peu. Des réactions de ces cours d'eau peuvent être observées, mais les Q3J-N des stations sur ces cours d'eau sont stables ou en légère baisse. L'unité "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" reste en orange et l'unité "Lauter, Sauer, Moder et Zorn" passe en jaune. Les débits les plus bas du Rhin à Lauterbourg sont constatés en première partie de la semaine 34, avant la réaction qui s'est produite en seconde partie de semaine. En conséquence, le Q3J-N est situé en première partie de semaine. Il est en légère baisse par rapport à la semaine 33, et l'unité "Rhin" passe en gris. Les unités "Ill aval", "Doller aval" et "Thur" restent en bleu.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, l'épisode orageux du 19 au 21/08 a été bénéfique et la situation hydrologique s'améliore un peu pour la semaine 34. L'unité hydrologique "Aisne Amont" passe de orange à jaune et toutes les autres unités hydrologiques restent stables.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation s'est stabilisée, les unités hydrologiques ne changent pas de couleur : les unités "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" restent en orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, les résultats de la campagne usuelle du mois d'août ne sont pas encore tous disponibles : seules les observations pour le département du Bas-Rhin et en partie pour le département des Ardennes sont disponibles : considérant ces premières informations, la note pour le Bas-Rhin baisse de 7,5 à 6,8 avec 9 assecs contre 6 au mois de juillet, observés plus particulièrement au Nord-Est du département ; pour le département des Ardennes, de nouveaux assecs sont observés et la note provisoire est aussi à la baisse.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable reste à la baisse : le taux pour Madine atteint 85,9%, celui de Michelbach 56,9%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage diminuent également. Ceux des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine atteignent en moyenne 59% : à savoir, 58,7% pour le lac Aube, 61,8% pour le lac Marne et 57,3% pour le lac Seine. Ils sont légèrement au-dessus de leur objectif de gestion. Le taux de remplissage pour Vieux Pré atteint 84,6%. Le barrage de Kruth affiche un taux à 39,4%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....	2	Bassins versants.....	5	Écoulements rivières.....	8
Barrages-réservoirs....	9				




Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 24 juillet au 24 août 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

-  -Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
-  -Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
-  -Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
-  -Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
-  -Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
-    - Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

-  En hausse
-  Stable
-  En baisse
-  Non déterminée
-  Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 26/08/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 27/06/25 au 27/07/25 Semaine 30	du 03/07/25 au 03/08/25 Semaine 31	du 10/07/25 au 10/08/25 Semaine 32	du 17/07/25 au 17/08/25 Semaine 33	du 24/07/25 au 24/08/25 Semaine 34
-------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,081	0,123	0,130	0,155	0,195
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,740	0,761	0,782	0,799	0,841
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,929	-0,930	-0,963	-0,963	-0,981
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-0,522	-0,443	-0,342	-0,269	-0,227
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,707	-0,646	-0,660	-0,660	-0,727
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-0,746	-0,482	-0,438	-0,358	-0,284
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,833	-0,777	-0,697	-0,608	-0,623
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,9	1,7	1,7	1,5	1,5
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,640	-0,569	-0,571	-0,555	-0,544
		Craie	LINTHELLES (51)	4	0,081	0,187	0,220	0,255	0,281
		Craie	SOMPUIS (51)	3	-0,401	-0,371	-0,407	-0,442	-0,486
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,340	-1,336	-1,230	-1,284	-1,327
		Craie	VAILLY (10)	5	0,131	0,149	0,131	0,112	0,080
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,8	1,6	1,4	1,6	1,6
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,618	-1,601	-1,639	-1,727	-1,843
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,039	-0,038	-0,004	0,044	0,058
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	0,170	-0,119	-0,110	-0,088	-0,140
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,532	-0,464	-0,420	-0,429	-0,546
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,181	-0,292	-0,265	-0,259	-0,343
		Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-0,888	-0,824	-0,843	-0,773	-0,835
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,010	0,144	0,115	0,065	0,058
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,401	-0,348	-0,292	-0,306	-0,275
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,479	-0,391	-0,390	-0,382	-0,399
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,266	0,042	0,437	0,645	0,647
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,323	-0,295	-0,216	-0,234	-0,255
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,324	-0,363	-0,372	-0,393	-0,414
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,304	-0,198	-0,033	0,024	0,010
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,775	0,790	0,787	0,759	0,753
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,385	-1,241	-1,121	-1,047	-0,971
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,012	-0,993	-1,010	-0,933	-1,019
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,423	0,510	0,533	0,498	0,421
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,397	-0,349	-0,349	-0,320	-0,402
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,509	0,497	0,484	0,473	0,461
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,383	-0,373	-0,363	-0,353	-0,344
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,603	-0,604	-0,604	-0,606	-0,610
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,159	-0,160	-0,161	-0,162	-0,164
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-1,029	-1,054	-1,003	-1,085	-1,170
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,291	-1,215	-1,163	-1,081	-1,010
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,553	-0,446	-0,358	-0,303	-0,271
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,958	-0,905	-0,841	-0,823	-0,817
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,931	-0,864	-0,829	-0,858	-0,944
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,136	-0,887	-0,638	-0,534	-0,600
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,225	-1,133	-1,122	-1,088	-1,125
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,719	-0,739	-0,646	-0,668	-0,745
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,016	-0,919	-0,827	-0,805	-0,869
		Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,117	-0,028	-0,136	-0,087	-0,091
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,742	-0,728	-0,711	-0,717	-0,728
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,367	-0,308	-0,366	-0,339	-0,346
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	0,185	0,184	0,283	0,181	0,020
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-0,838	-0,775	-0,764	-0,739	-0,717
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	0,363	0,460	0,491	0,501	0,551
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,620	-0,558	-0,415	-0,412	-0,474
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,217	-0,159	-0,086	-0,099	-0,134
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,437	-0,488	-0,480	-0,515	-0,417
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,971	-0,873	-0,941	-1,003	-0,993
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,346	-1,398	-1,045	-1,003	-0,835
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,842	-0,844	-0,775	-0,800	-0,714
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,357	-0,225	-0,127	-0,042	0,043
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,921	0,940	0,961	0,943	0,962
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,442	0,503	0,553	0,574	0,617
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	0,234	0,177	0,282	0,276	0,266
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,204	0,218	0,257	0,310	0,348
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-0,903	-0,434	0,028	0,096	0,059
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,624	-1,523	-1,413	-1,362	-1,300
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,520	-0,393	-0,210	-0,172	-0,162
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-0,988	-0,992	-1,000	-1,117	-1,202
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,583	-0,543	-0,374	-0,204	0,103
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-1,120	-1,127	-1,091	-1,089	-1,150



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 27/06/25	du 03/07/25	du 10/07/25	du 17/07/25	du 24/07/25
					au 27/07/25	au 03/08/25	au 10/08/25	au 17/08/25	au 24/08/25
					Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,160	-1,202	-1,151	-1,026	-0,986
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,685	-0,100	0,308	0,737	0,928
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,345	-0,376	-0,397	-0,386	-0,345
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,067	-1,091	-1,079	-1,097	-1,163
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,450	-0,446	-0,403	-0,391	-0,373
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,729	-0,751	-0,620	-0,493	-0,357
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,228	0,240	0,235	0,225	0,221
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,482	-0,510	-0,535	-0,552	-0,580
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,734	0,692	0,623	0,544	0,485
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,407	-0,304			
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,003	-1,008	-1,007	-1,002	-1,012
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-1,740	-0,721	-0,706	-0,691	-0,694
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,628	-0,287	-0,303	-0,324	-0,349
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,584	-0,650	-0,673	-0,627	-0,620
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,300	0,409	0,573	0,676	0,744
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,255	0,280	0,294	0,349	0,431
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-1,092	-0,892	-0,674	-0,569	-0,505
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	-0,048	0,178	0,411	0,552	0,650
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	-0,227	-0,169	-0,066	0,021	0,047
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,563	0,533	0,535	0,525	0,523
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,185	-0,194	-0,142	-0,108	-0,081
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				-0,173	-0,090	0,024	0,104
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,497	-0,466	-0,432	-0,415	-0,393
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,105	0,197	0,251	0,247	0,250
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,565	-0,608	-0,637	-0,666	-0,693
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,210	-0,262	-0,166	-0,097	-0,038
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,450	-0,439	-0,404	-0,403	-0,394
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,997	-0,752	-0,536	-0,473	-0,402
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	-0,124	-0,178	-0,232	-0,284	-0,329
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,009	0,092	0,126	0,120	0,128
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				-0,366	-0,315	-0,251	-0,235	-0,214
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,152	-1,109	-1,164	-1,167	-1,220
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,594	-0,211	0,116	0,339	0,563
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-0,929	-0,750	-0,652	-0,565

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire


	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 21/07/25	du 28/07/25	du 04/08/25	du 11/08/25	du 18/08/25
			N	ELM	EM	ES	EES		au 27/07/25	au 03/08/25	au 10/08/25	au 17/08/25	au 24/08/25
									Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,16	157,21	157,32	157,21	157,19
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"					2,0	1,0	1,0	1,0	2,0		
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,79	160,86	160,95	160,83	160,82
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"					2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,52	167,59	167,69	167,55	167,54
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,36	176,46	176,49	176,33	176,35
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"					2,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,97	175,24	175,25	175,01	175,06
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"					2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 18 août au 24 août 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ■ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ■ | ■ | - Absence d'informations |

0 10 20 30 km

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 26/08/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 21/07/25 au 27/07/25	du 28/07/25 au 03/08/25	du 04/08/25 au 10/08/25	du 11/08/25 au 17/08/25	du 18/08/25 au 24/08/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie													
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,20	0,17	0,10	0,08	0,41
	ANTE	Châtirès (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,15	0,12	0,09	0,07	0,08
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,61	0,60	0,16	0,04	0,03
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71					
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,13	1,16	0,88	0,60	0,59
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,23	0,21	0,16	0,12	0,12
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,29	0,23	0,13	0,07	0,05
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									2,6	2,5	3,4	3,9	3,4
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,83	0,65	0,52	0,46	0,56
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	4,28	4,29	3,28	2,99	2,77
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	3,82	3,46	2,71	2,20	2,09
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									1,9	2,0	2,6	2,6	2,6
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,14	0,18	0,18	0,17	0,17
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,18	0,11	0,04	0,01	0,01
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,52	0,47	0,43	0,46	0,44
	SAULX	Mogneville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,74	1,63	1,73	1,60	1,58
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	1,00	0,62	0,87	0,35	0,46
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,21	0,20	0,18	0,15	0,16
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	0,18	0,23	0,11	1,07	1,06
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,14	0,17	0,03	0,01	0,01
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	5,52	5,48	4,91	3,27	3,55
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									2,4	2,7	2,6	3,4	3,3
Marne Amont	MARNE	Chamouilly (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	4,55	3,82	3,59	2,99	2,89
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	0,99	0,89	0,70	0,81	0,79
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,05	0,06	0,03	0,01	0,02
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354		0,57	0,63	0,52	0,53
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,70	3,16	3,07	2,84	2,82
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,65	0,61	0,59	0,50	0,49
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	5,57	4,84	4,74	4,05	3,77
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									2,7	3,2	3,3	3,6	3,5
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,24	0,22	0,16	0,09	0,09
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	4,64	3,67	3,06	2,69	2,62
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66					
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,86	0,82	0,71	0,61	0,44
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,04	0,03	0,03	0,02	0,00
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	1,70	1,70	1,34	1,02	0,92
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,63	0,69	0,61	0,47	0,45
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	2,41	1,63	1,38	1,11	1,03
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	1,55	1,38	1,08	0,81	0,80
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									2,2	2,4	2,8	2,8	3,1
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,53	1,50	1,45	1,26	1,26
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,62	0,67	0,48	0,39	0,38
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,00	0,98	0,92	0,93	0,85
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,17	0,19	0,23	0,20	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,6	2,6	2,5	3,1	3,1
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Alibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,39	0,42	0,36	0,31	0,30
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,31	0,28	0,18	0,11	0,12
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,21	0,27	0,19	0,13	0,13
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,36	0,50	0,45	0,39	0,40
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									2,6	2,5	2,7	3,2	3,4
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,38	0,31	0,23	0,20	0,17
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,87	0,67	0,54	0,48	0,49
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,29	0,34	0,21	0,31	0,32
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,47	0,41	0,40	0,40	0,41
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,0	1,3	2,1	1,9	2,2
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,97	0,98	0,86	0,83	0,88
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,47	0,57	0,51	0,45	0,44
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	1,22	1,28	1,22	1,12	1,10
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									2,2	1,6	1,6	2,2	2,2
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,75	3,10	2,70	2,50	2,50
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
La Blaise	BLAISE	Dailencourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,15	0,18	0,23	0,16	0,15
	BLAISE	Louvenmont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,49	0,51	0,54	0,41	0,41
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,3	3,0	3,0	3,3	3,3
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	6,14	6,02	5,49	4,91	4,70
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,17	0,14	0,10	0,05	0,06
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	4,69	4,67	4,16	3,66	3,67
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,14	0,20	0,13	0,07	0,07
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37
	BARSE	Montieramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,41	0,37	0,38	0,32	0,33
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,45	0,48	0,41	0,34	0,33
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	2,85	2,83	2,68	2,54	2,53
SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,24	0,21	0,16	0,13	0,13	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									2,4	2,5	2,6	2,8	2,8
Armance Amont	ARMANCE	Chessy-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,91	0,84	0,74	0,66	0,75
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	3,66	3,69	3,06	2,76	2,92
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									2,0	2,0	2,0	3,0	3,0



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 21/07/25 au 27/07/25	du 28/07/25 au 03/08/25	du 04/08/25 au 10/08/25	du 11/08/25 au 17/08/25	du 18/08/25 au 24/08/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	2,68	4,13	2,56	2,29	2,27
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,38	1,81	1,59	1,40	1,39
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,26	0,37	0,20	0,15	0,15
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								4,0	2,0	4,0	4,0	4,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,38	0,41	0,31	0,31	0,49
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,05	0,05	0,03	0,02	0,03
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,07	0,07	0,04	0,03	0,04
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								3,9	3,3	4,0	4,3	3,7

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,22	0,18	0,10	0,06	0,06
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,67	0,46	0,42	0,31	0,34
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	1,40	1,33	1,09	0,81	0,60
	MEUSE	Saint Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	3,26	3,43	3,49	2,52	2,17
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	5,54	5,00	6,74	4,66	3,98
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									2,7	3,3	3,0	3,8	4,6
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longleville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,72	0,53	0,50	0,45	0,44
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	12,00	10,10	8,90	8,18	8,00
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	23,30	20,70	19,40	17,50	16,70
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	5,12	4,12	4,25	2,63	1,99
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	34,30	29,70	26,20	22,00	19,20
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									1,5	2,5	2,5	3,7	3,7
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,57	0,91	0,46	0,27	0,80
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,42	0,69	0,43	0,34	0,38
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	6,22	9,43	6,32	4,07	3,84
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	7,51	11,10	7,32	4,68	4,11
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	1,26	0,92	0,83	0,82	1,25
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	1,45	1,62	1,30	1,27	1,18
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	8,43	11,20	7,80	5,11	4,67
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	1,63	2,69	2,50	1,66	1,91
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,94	0,95	0,56	0,41	0,38
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,99	1,03	0,68	0,47	0,48
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	7,95	9,39	8,30	7,92	7,25
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									3,0	2,1	3,1	3,7
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	22,90	28,20	18,20	13,60	12,80
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,66	0,93	0,71	0,57	0,48
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	1,52	1,30	0,95	0,85	0,84
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,07	0,05	0,03	0,02	0,03
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,52	0,36	0,32	0,29	0,15
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	26,50	31,10	22,10	16,60	16,30
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,43	0,40	0,38	0,36	0,36
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									3,2	2,8	3,5	4,1	4,1
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	3,72	4,25	2,74	2,76	2,77
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,61	0,66	0,43	0,38	0,34
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,04	2,74	2,18	2,06	2,13
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,32	0,41	0,47	0,40	0,40
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									2,4	1,2	2,4	2,8
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,78	1,87	1,56	1,48	1,44
	SELTZBACH	Niederoedern (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,22	0,25	0,15	0,13	0,12
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	1,46	1,57	1,11	1,00	0,94
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	2,88	3,42	2,42	2,14	2,09
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	2,01	2,36	1,67	1,51	1,51
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									1,3	1,0	1,9	2,4
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,40	0,46	0,35	0,33	0,35
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,11	1,16	0,90	0,80	0,81
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,16	0,19	0,13	0,11	0,12
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,09	0,13	0,05	0,03	0,04
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,19	0,29	0,30	0,18	0,19
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette"									2,2	1,7	3,2	4,1
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutroie (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,20	0,41	0,36	0,23	0,35
	PETITE FECHT	Stossviller (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,38	0,57	0,31	0,19	0,57
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,89	1,14	0,66	0,48	1,18
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									1,1	1,1	1,7	2,6
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,89	1,13	0,81	0,59	0,71
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,45	0,47	0,42	0,37	0,41
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,27	0,32	0,27	0,23	0,27
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									2,0	1,4	2,0	3,7	3,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	969,00	1758,00	1190,00	837,00	775,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	2,95	3,54	2,42	2,04	2,12
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,27	1,04	0,90	0,97	1,10
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,53	0,53	0,53	0,55	0,64
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	20,39	21,74	22,66	21,12	15,57
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	14,87	14,94	15,29	14,25	7,84
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	17,02	16,52	16,61	14,59	20,11
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	19,95	19,65	20,15	19,48	27,50
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	17,27	17,49	18,96	16,63	19,27
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	20,44	21,29	21,79	20,11	20,69
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	32,21	37,55	38,48	33,89	33,35
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0




Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 24 août 2025


Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/07/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 25/07/2025





Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 24/07/2025





Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 25/08/2025

Etat des écoulements des cours d'eau


Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle




Départements
Dernière mise à jour



Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 24/07/2025



Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/07/2025



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 25/08/2025


État des écoulements

Assecs Non visibles Visibles faibles Visibles acceptables


Observation impossible Absence de données

Notes des départements

Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 24/07/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 23/07/2025




Évolution

Hausse Stable Baisse Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A

5 rue Hinzelin - CS 50551

57009 METZ cedex

Siège - Adresse physique :

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

GRAND EST

POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles Le Payen
57009 Metz



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :

Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :

BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.