

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, la situation est assez stable voire en légère amélioration, toujours en lien avec les épisodes de pluie et la baisse des températures qui se poursuivent en ce début d'automne. L'ouest de la région reste la moins favorisée, notamment le département des Ardennes, suite aux pluies efficaces déficitaires depuis février. Ainsi, la situation des unités hydrogéologiques est stable : les unités de la "Craie de Champagne Nord" et de la "Craie du Sénonais et Pays d'Othe" restent en gris, et l'unité des "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" reste en rouge. Par contre, tous les indicateurs globaux sont à présent en bleu avec des tendances à la hausse qui se multiplient particulièrement sur la partie centrale et l'est de la région. Concernant le Ried Centre Alsace, tous les secteurs sont donc en bleu.

Sur les bassins Meuse-Moselle, la situation hydrologique générale est encore sous l'influence des fortes précipitations observées durant la dernière décade de septembre. Tous les cours d'eau ont bénéficié de ces apports conséquents. Le contexte météorologique automnal qui s'est installé depuis deux semaines allié à la baisse de l'activité végétative limite l'évapotranspiration ce qui favorise le maintien de bons écoulements dans les cours d'eau. En conséquence, toutes les unités sont encore en bleu cette semaine.

Sur le territoire Rhin-Sarre, la semaine fut globalement sèche avec quelques précipitations le week-end n'entraînant pas de réactions significatives des cours d'eau. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont tous à la baisse mais l'ensemble des unités hydrologiques restent en bleu.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, le temps sec du début de la semaine 40 a légèrement dégradé la situation hydrologique. Les Q3J-N sont majoritairement à la baisse : en conséquence, l'unité hydrologique "Oise amont" passe à nouveau en jaune et l'unité "Aisne amont" passe de bleu à gris. Notons cependant que l'unité "Vanne amont" passe de jaune à gris. Les autres unités hydrologiques ne changent pas, notamment l'unité "Affluents crayeux Marne et Aisne aval" reste en jaune.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation se maintient en bleu pour l'unité hydrologique "Saône Amont" comme pour l'unité "Tille-Vingeanne" où les débits sont toutefois à la baisse.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de septembre, la dernière pour la saison 2025, a été réalisée entre le 22 et le 25 septembre pour le Grand Est. Tous les résultats sont à présent disponibles. Entre les campagnes usuelles d'août et de septembre, la situation s'est améliorée, les notes ont évolué à la hausse, atteignant même la note de 10 pour 5 départements. Des assecs sont cependant encore observés et restent majoritairement présents à l'ouest de la région sur les départements des Ardennes, de la Marne et de l'Aube.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable remonte légèrement : le taux pour Madine est en légère augmentation à 85,2%, et celui de Michelbach est stable à 49,6%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage continuent à diminuer globalement. Ceux des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine sont en moyenne à 39% : il est à 52,6% pour le lac Aube, 44,1% pour le lac Marne et 21% pour le lac Seine. Ils sont au-dessus de leur objectif de gestion. Pour Vieux Pré, le taux de remplissage augmente et atteint 83,5%, et pour le barrage de Kruth, en léger recul, le taux atteint 44,7%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>


Sommaire :

Nappes.....	2	Bassins versants.....	5	Écoulements rivières.....	8
Barrages-réservoirs....	9				

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 5 septembre au 5 octobre 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

- Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 07/10/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 07/08/25 au 07/09/25	du 14/08/25 au 14/09/25	du 21/08/25 au 21/09/25	du 28/08/25 au 28/09/25	du 05/09/25 au 05/10/25
				Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,218	0,245	0,240	0,302	0,303
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,881	0,917	0,925	1,008	0,984
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,986	-0,956	-1,010	-1,025	-0,993
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-0,264	-0,292	-0,343	-0,326	-0,267
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,723	-0,744	-0,772	-0,774	-0,785
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-0,222	-0,239	-0,250	-0,245	-0,163
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,596	-0,684	-0,791	-0,878	-1,011
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,5	1,7	1,7	1,9	1,9
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,612	-0,595	-0,569	-0,465	-0,339
Craie		LINTHELLES (51)	4	0,382	0,398	0,468	0,525	0,572	
Craie		SOMPUIS (51)	3	-0,548	-0,495	-0,538	-0,579	-0,586	
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,163	-1,159	-1,168	-1,227	-1,200	
Craie		VAILLY (10)	5	0,039	0,051	0,030	0,007	0,005	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-0,357	-0,382	-0,441	-0,447	-0,425	
	Craie	VILLELOUP (10)	5	0,234	0,105	0,004	-0,078	-0,024	
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,113	0,139	0,137	0,143	0,212	
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,087	-1,235	-1,279	-1,229	-1,186	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-2,104	-2,138	-2,156	-2,106	-1,920	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	0,114	0,068	0,036	0,136	0,281	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,294	-0,394	-0,377	-0,004	1,006
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,783	-0,724	-0,620	-0,265	0,351
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,539	-0,559	-0,499	-0,135	0,679
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-0,893	-0,811	-0,673	-0,537	-0,549
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	0,166	0,243	0,946	1,163	0,957
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,455	-0,440	-0,388	-0,096	0,451
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,444	-0,384	-0,102	0,105	0,203
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,615	0,641	0,734	1,001	1,005
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,258	-0,228	-0,088	0,092	0,428
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,474	-0,475	-0,453	-0,309	-0,113
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,015	0,007	0,105	0,306	0,500
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,732	0,759	0,763	0,845	1,096
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,127	-1,199	-1,208	-1,149	-0,941
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,033	-1,039	-1,079	-0,958	-0,716
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,481	0,490	0,413	0,927	1,030
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,384	-0,384	-0,440	-0,150	0,032
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,440	0,429	0,418	0,406	0,434
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,331	-0,325	-0,322	-0,314	-0,305
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,617	-0,621	-0,626	-0,632	-0,600
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,169	-0,172	-0,177	-0,180	-0,157
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-1,215	-1,259	-1,285	-1,184	-1,205
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,138	-1,170	-1,242	-1,054	-0,905
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,241	-0,269	-0,231	-0,074	0,654
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,865	-0,899	-0,919	-0,771	-0,485
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,946	-1,063	-1,033	-0,730	-0,250
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,011	-0,751	-0,333	0,197	0,649
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-0,973	-0,977	-0,843	0,500	1,556
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,856	-0,912	-0,899	-0,407	0,500
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-0,948	-0,929	-0,781	-0,074	0,669
		Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,066	0,138	0,381	0,495	0,543
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,787	-0,797	-0,815	-0,796	-0,744
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,354	-0,236	-0,097	-0,021	0,028
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,998	-1,068	-0,910	-0,402	0,173
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-0,758	-0,760	-0,750	-0,686	-0,551
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	0,448	0,375	0,376	0,443	0,550
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,821	-0,808	-0,763	-0,204	0,224
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,494	-0,527	-0,476	-0,175	0,131
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,150	0,522	0,590	1,589	1,901
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,540	-0,124	0,346	1,631	2,002
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-0,231	0,284	0,804	1,542	1,653
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,300	0,247	0,562	1,591	1,873
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	0,332	0,693	1,008	1,372	1,611
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,957	1,013	1,063	1,203	1,470
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,723	0,893	1,042	1,266	1,523
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	0,339	0,417	0,428	0,528	0,751
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,319	0,169	0,016	0,465	1,344
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-0,099	0,065	0,445	1,061	0,982
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,363	-1,168	-0,803	0,033	0,388
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,200	-0,114	0,047	0,526	0,829
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,284	-1,129	-1,105	-0,824	-0,531
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	0,755	0,997	1,155	1,822	2,330
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-1,346	-1,353	-1,368	-1,281	-1,099



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 07/08/25 au 07/09/25	du 14/08/25 au 14/09/25	du 21/08/25 au 21/09/25	du 28/08/25 au 28/09/25	du 05/09/25 au 05/10/25
					Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-0,862	-0,734	-0,450	-0,071	0,286
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	0,690	0,496	0,222	0,374	0,321
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,324	-0,317	-0,242	-0,189	-0,130
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,090	-1,069	-1,000	-0,876	-0,555
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,265	-0,262	-0,265	-0,236	-0,216
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,319	-0,329	-0,341	-0,209	-0,060
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,234	0,304	0,355	0,573	0,760
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,650	-0,656	-0,693	-0,717	-0,744
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,414	0,405	0,376	0,364	0,401
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,368	-0,248	-0,199	-0,185	-0,248
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,003	-0,981	-0,937	-0,872	-0,781
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,476	-0,179	0,134	0,565	0,962
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,308	-0,191	-0,088	0,056	0,191
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	-0,547	-0,520	-0,482	-0,444	-0,393
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,629	0,566	0,495	0,599	0,739
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,431	0,450	0,466	0,649	0,850
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,577	-0,408	-0,214	0,146	0,492
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,566	0,610	0,717	0,957	1,095
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,005	0,011	0,044	0,161	0,325
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,496	0,480	0,465	0,461	0,474
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,094	-0,079	-0,033	0,088	0,285
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				0,114	0,143	0,192	0,363
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,293	-0,201	-0,080	0,026	0,078
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,223	0,284	0,426	0,517	0,580
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,750	-0,720	-0,667	-0,603	-0,543
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	0,240	0,446	0,705	1,084	1,414
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,363	-0,286	-0,157	0,004	0,194
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,245	0,077	0,473	1,180	1,509
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	-0,377	-0,360	-0,342	-0,266	-0,160
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,274	0,432	0,626	0,772	0,928
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				-0,125	0,009	0,193	0,438
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,289	-1,365	-1,336	-1,177	-1,159
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	0,490	0,615	0,925	1,143	0,963
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-0,577	-0,573	-0,432	-0,249

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire


	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 01/09/25 au 07/09/25	du 08/09/25 au 14/09/25	du 15/09/25 au 21/09/25	du 22/09/25 au 28/09/25	du 29/09/25 au 05/10/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,31	157,35	157,40	157,57	157,58
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,96	161,01	161,05	161,29	161,22
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,83	167,95	167,98	168,20	168,22
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,65	176,73	176,68	177,11	176,80
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,43	175,59	175,53	175,91	175,72
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 29 septembre au 5 octobre 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ■ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ■ | ■ | - Absence d'informations |

0 10 20 30 km

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 07/10/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km²)	du 01/09/25	du 08/09/25	du 15/09/25	du 22/09/25	du 29/09/25					
			(m³/s)						au 07/09/25	au 14/09/25	au 21/09/25	au 28/09/25	au 05/10/25					
Semaine 36														Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie																		
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,51	0,63	0,70	1,48	1,20					
	ANTE	Châtices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,10	0,20	0,23	0,34	0,14					
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,11	0,17	0,12	3,18	2,78					
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71										
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,69	0,81	0,82	3,60	2,97					
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,15	0,16	0,15	0,34	0,18					
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,13	0,33	0,40	0,84	0,20					
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"								2,9	2,5	2,5	1,1	1,7					
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,55	0,29	0,40	0,95	0,44					
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	2,88	2,81	2,94	3,52	5,76					
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,05	0,05	0,08	0,05					
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	2,59	2,54	2,79	5,03	5,19					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"								2,6	2,8	2,6	1,4	1,4						
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,18	0,47	0,38	0,38	0,19					
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"								3,0	1,0	2,0	2,0	3,0					
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,06	0,09	0,10	0,27	0,56					
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,47	0,48	0,45	0,60	0,42					
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,69	1,77	2,04	7,54	5,75					
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,11	0,13	0,21	4,37	1,06					
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,94	1,31	1,66	10,71	9,46					
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,17	0,17	0,17	0,26	0,20					
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,11	1,27	1,46	8,55	8,62					
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,05	0,10	0,09	0,55	0,49					
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	4,37	4,60	5,43	12,51	21,30					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"								2,3	1,8	1,6	1,1	1,2						
Marne Amont	MARNE	Chamouille (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	7,40	8,19	10,24	72,89	25,76					
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,55	2,10	2,48	23,89	10,39					
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,14	0,28	0,29	6,41	2,04					
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,18	0,31	0,26	5,61	1,92					
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,61	0,84	1,31	8,25	4,71					
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	5,89	6,71	7,79	69,39	25,55					
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	1,18	1,28	1,88	27,31	8,15					
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	8,51	9,50	11,01	60,43	30,86					
SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,48	0,68	0,56	5,17	1,09						
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"								2,0	1,7	1,0	1,0	1,0						
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,08	0,05	0,02	0,10	0,10					
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	2,46	2,35	2,37	4,64	3,38					
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66										
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,39	0,36	0,33	0,44	0,35					
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,70	0,61	0,59	0,69	0,75					
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,42	0,41	0,42	0,54	0,61					
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,78	0,70	0,65	1,24	1,14					
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,66	0,56	0,53	0,81	0,76					
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,05	0,05	0,05	0,08	0,06					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"								3,1	3,1	3,3	2,8	2,9						
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	5,68	4,97	5,40	23,27	22,05					
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	2,73	2,17	2,99	14,90	13,55					
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,14	1,13	1,61	8,51	5,55					
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,31	0,40	0,51	2,15	1,31					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,28	0,26	0,25	0,28	0,26					
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,15	0,14	0,13	0,26	0,25					
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,19	0,19	0,23	0,29	0,30					
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,48	0,48	0,48	0,57	0,59					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"								2,8	2,8	2,7	2,3	2,3						
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,16	0,15	0,16	0,45	0,31					
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,49	0,45	0,51	0,91	0,61					
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,35	0,33	0,32	0,42	0,36					
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,42	0,40	0,37	0,43	0,39					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"								2,2	2,2	2,2	1,0	1,3						
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,97	0,93	0,97	0,91	0,90					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,40	0,40	0,44	0,49	0,50					
	PETIT MORIN	Jouarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	1,13	1,10	1,08	1,01	1,05					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"								2,8	2,8	2,2	2,2	1,6						
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,50	2,50	2,50	2,30	2,20					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"								1,0	1,0	1,0	2,0	2,0						
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,52	0,42	0,55	5,02	2,14					
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,98	0,87	1,10	9,17	4,65					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	2,51	1,84	1,87	13,28	7,88					
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	13,17	10,15	9,83	44,99	27,46					
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,10	0,10	0,11	0,53	0,32					
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	9,81	8,63	8,80	41,38	31,39					
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,87	0,73	0,72	0,72	2,51					
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,54	0,70	0,70	0,90	2,90					
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,50	0,43	0,46	2,55	1,54					
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,51	1,14	1,04	1,04	4,14					
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	5,44	4,90	4,54	21,04	12,64					
SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	1,80	0,79	0,75	7,72	2,69						
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"								1,8	1,5	1,4	1,0	1,0						
Armance Amont	ARMANCE	Chessy-les-Près (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,80	0,76	0,78	2,49	2,12					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"								1,0	2,0	2,0	1,0	1,0						
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	3,02	2,93	2,93	2,96	3,32					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"								2,0	3,0	3,0	3,0	2,0						



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 01/09/25 au 07/09/25	du 08/09/25 au 14/09/25	du 15/09/25 au 21/09/25	du 22/09/25 au 28/09/25	du 29/09/25 au 05/10/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	3,68	4,20	5,51	5,51	6,95
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,99	1,91	2,79	2,79	3,31
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,50	1,45	1,43	1,43	2,53
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								3,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	1,30	3,87	1,76	12,49	6,31
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,25	0,32	0,18	1,34	0,57
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,81	1,04	0,59	8,04	2,49
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,34	0,66	0,43	11,90	1,41
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,51	0,86	0,59	12,40	2,29
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	1,56	3,00	2,07	35,10	13,90
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	3,48	3,64	5,11	19,30	22,20
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	6,33	6,94	7,24	12,40	36,60
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								2,8	1,9	2,0	1,0	1,0
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,83	1,37	0,64	3,04	0,98
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	9,23	10,40	8,95	14,60	11,40
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	18,80	21,80	20,80	31,30	54,50
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	2,62	2,88	4,70	5,44	7,27
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	27,30	27,20	31,40	46,00	72,10
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								2,9	2,7	2,1	1,0	1,0
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	2,75	3,33	5,37	6,79	4,18
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,89	1,25	1,47	1,96	1,34
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	12,80	21,10	26,80	35,00	21,90
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	15,80	29,80	39,20	56,10	29,10
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	1,42	7,18	1,56	7,41	2,30
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	1,22	1,69	0,78	17,60	2,62
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	16,00	33,40	42,40	77,40	38,40
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	2,47	3,54	4,01	9,71	5,78
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,67	1,09	0,85	4,56	1,33
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,95	1,51	1,05	3,08	1,74
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	8,41	12,30	11,00	27,80	14,70
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								2,0	1,3	1,9	1,0	1,1
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	29,20	48,70	56,30	117,00	60,00
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,66	1,99	0,86	8,43	2,45
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,85	1,52	1,55	6,12	3,98
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,05	0,08	0,09	0,65	0,30
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,63	0,89	0,54	1,75	1,40
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	30,80	59,90	65,50	121,00	69,40
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,41	0,54	0,48	4,45	1,26
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								2,9	1,7	2,0	1,0	1,0
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	3,06	5,45	3,61	14,38	5,88
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,44	0,49	0,41	1,37	0,55
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	1,92	2,04	1,89	5,00	2,84
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,42	0,45	0,44	0,50	0,44
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								2,8	2,1	2,5	1,0	1,2
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,52	1,64	1,56	2,15	1,54
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,18	0,19	0,16	0,85	0,39
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	1,07	1,21	1,09	2,79	1,58
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	2,37	2,69	2,38	4,59	2,76
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,67	1,83	1,65	3,79	2,17
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								2,0	1,4	2,2	1,0	1,1
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,35	0,37	0,35	0,89	0,52
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,96	1,21	1,13	3,19	1,57
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,14	0,17	0,15	0,34	0,20
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,08	0,15	0,11	0,47	0,22
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,24	0,41	0,40	1,82	0,76
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette"								2,8	1,9	2,2	1,0	1,0
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,36	0,44	0,52	1,38	0,79
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,48	0,52	0,86	1,47	0,96
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,94	1,03	2,17	5,81	3,10
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,16	0,19	0,39	0,74	0,66
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	3,15	2,95	1,73	8,91	3,16
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,96	0,92	0,57	2,91	1,00
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,63	0,58	0,38	1,43	0,61
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	1242,00	1097,00	892,00	1351,00	996,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	6,35	7,84	7,37	20,34	8,66
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,19	1,40	2,43	4,05	2,71
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,91	1,33	2,45	3,92	1,91
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0





Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	16,23	17,65	18,61	26,16	46,60
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	10,66	10,52	11,84	27,59	28,70
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	34,17	36,36	40,52	51,22	85,24
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	39,10	39,76	42,73	62,16	71,33
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	31,41	32,74	31,53	55,39	57,61
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	31,31	35,20	34,69	44,02	66,30
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	39,54	46,63	47,95	52,72	109,16
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0





Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 5 octobre 2025

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/09/2025




Etat des écoulements des cours d'eau


Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle




Départements
Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 22/09/2025




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 22/09/2025




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/09/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 24/09/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 24/09/2025



État des écoulements

■ Assecs ■ Non visibles ■ Visibles faibles ■ Visibles acceptables


● Observation impossible ○ Absence de données

Évolution

↑ Hausse = Stable ↓ Baisse ■ Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtage des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A

5 rue Hinzelin - CS 50551

57009 METZ cedex

Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles Le Payen
57009 Metz



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.